

Affaire : 2023-40 Aménagement de crèche

MAÎTRE DE L'OUVRAGE **Commune d'Ursy**
route de Moudon 5
1670 Ursy
Tél +41 21 909 0842Fax

ARCHITECTE **AEC ARCHITECTES**
route de Blessens 52
1675 VAUDERENS
Tél +41 79 449 0447Fax info@aec-architectes.ch

Soumission 271 Travaux de plâtrerie - peinture

Retour de la soumission : 22.04.2024

Montant présenté HT	Montant vérifié HT
Rabais % -	Rabais % -
Escompte % -	Escompte % -
Arrondi (Fr.)	Arrondi (Fr.)
Montant net HT	Montant net HT
TVA	8.10 % +	TVA	8.10 % +
Montant TTC	Montant TTC

....., le

Entreprise
Adresse
Responsable
Téléphone
e-mail
TVA no.
Assurance RC
Montant d'assurance

Article et texte	Unité	Quant.	Prix unitaire	Prix total
------------------	-------	--------	---------------	------------

000 CONDITIONS

010 NORMES ET REGLEMENTS

015 NORMES SIA
L'exécution des travaux sera conforme aux normes SIA
y relatives en vigueur à la signature du contrat :

015.115 NORME SIA 118
conditions générales pour l'exécution
travaux de construction

015.181 NORME SIA 181
protection contre le bruit dans le bâtiment

015.183 NORME SIA 183
protection contre le feu dans la construction

015.242 NORME SIA 242
Crépissage et travaux de plâtre, norme

015.257 NORME SIA 257
Travaux de peinture, norme

015.259 NORME SIA 259
Papiers peints et revêtements similaires

015.430 NORME SIA 430
gestion des déchets de chantier, recommandation

016 NORME DE SECURITE
Les règles de sécurité éditées par la SUVA,
l'ordonnance sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles

017 REGLEMENTS
Toutes les mesures édictées dans les normes, ordonnances
et règlements seront comprises dans les prix unitaires de
l'offre.

Sont à respecter, de manière non exhaustive, notamment :

017.100 Loi fédérale et règlements cantonaux et communaux en
vigueur et notamment concernant la protection de
l'environnement, en particulier les directives concernant
l'utilisation et l'entretien des machines et équipements de
chantier (protection des eaux contre les liquides pouvant
les altérer et protection contre le bruit).

017.300 Prescriptions cantonales et communales de police des
constructions et de police du feu.

020 AUTRES DISPOSITIONS

	Article et texte	Unité	Quant.	Prix unitaire	Prix total
021	EXECUTION L'exécution sera conforme aux prescriptions de la SUVA et de l'inspectorat des chantiers				
028	SOUS-TRAITANCE				
028.100	L'entreprise s'engage à exécuter les travaux par ses propres moyens et ouvriers				
028.200	L'exécution de tout ou partie des travaux par des sous-traitants est dans tous les cas subordonnée à une autorisation préalable de la DT et à l'acceptation explicite du maître de l'ouvrage.				
028.210	En cas de proposition de sous-traitance, le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger tout ou partie des travaux à une autre entreprise				
029	ATTESTATIONS L'entreprise joindra au dossier de soumission une attestation actuelle de paiement de charges sociales				
030	C H A N T I E R -----				
031	Les travaux concernent le bâtiment de l'ancienne école de Vauderens				
032	La Direction des travaux ne met à disposition aucun appareil élévateur.				
037	Environnement du bâtiment La zone de chantier sera délimité et fermé avec des barrières et un portail. L'accès au préau et à la place de jeux devra être garanti en tout temps. L'accès aux bus scolaire et aux enfants le prenant devra être garanti et sécurisé en tout temps. Un soin particulier sera apporté à la propreté du chantier et à la minimisation des nuisances.				
050	P R I X -----				
051	L'installation de chantier est à comprendre dans les prix unitaires.				
052	Les éléments décrits dans la série de prix doivent comprendre toutes les sujétions pour un travail fini en tenant compte des diverses spécifications des schémas et conformément aux règles de l'art.				
053	Aucune plus-value non spécifiée dans la soumission ne sera prise en considération.				

Article et texte	Unité	Quant.	Prix unitaire	Prix total
054				
Lors de la calculation de la soumission, l'entrepreneur est tenu de se renseigner auprès de l'architecte pour les points qui ne seraient pas clairs.				
055				
La facturation sera établie conformément à la série de prix présentée.				
057				
TRAVAUX COMPRIS DANS LES PRIX UNITAIRES :				
057.001				
Le marquage des boites de dérivation.				
057.002				
Le nettoyage et le mouillage des fonds.				
057.003				
Le nettoyage des locaux après l'achèvement des travaux.				
057.004				
Les échafaudages pour travaux jusqu'à 3.5 m1 du sol.				
057.005				
Protection d'ouvrages des autres corps de métier.				
057.006				
Les garnissages qui doivent être faits le long des revêtements, socles, boiseries, soubassements, cadres de portes et fenêtres				
057.007				
La façon des angles et arêtes.				
057.009				
Tous les travaux de protections				
057.010				
Le nettoyage du chantier, tri et évacuation des déchets hebdomadaire tri et évacuation des déchets à la fin des travaux de plâtrerie				
070				
ETAPES DE TRAVAUX -----				
075				
Les travaux seront exécutés sans PV en plusieurs étapes selon le planning des travaux.				
080				
DELAIS -----				
081				
Les travaux débuterons fin avril 2024 pour une durée de 4 mois environ				
082				
L'entreprise doit concevoir sa technique d'exécution en fonction du planning et des délais imposés.				
084				
L'entrepreneur est tenu de provoquer le cas échéant les informations de l'architecte nécessaires pour son étude technique définitive afin de pouvoir passer ses commandes dans les délais conformes au planning.				

2023-40

Ancienne école de Vauderens**Aménagement d'une crèche – transformations intérieures**

route de Blessens 21 - 1675 Vauderens

CFC 271 - travaux de plâtrerie-peinture

Les plans du projet, descriptifs d'offre, conditions générales ainsi que le rapport de diagnostic

www.aec-architectes.ch/documents-fr7377.html

Description	Unité	Quantité	Montant	Total
Installation et déplacements				
Travaux préparatoires, installation de chantier, livraison du matériel et replis à la fin des travaux. Elimination des déchets.	bloc	1.00	-	-
Mise en place, d'un pont roulant	Bloc	1.00	-	-
Total installations et déplacements:				-
Combles				
Salle du personnel				
Protections				
Toutes protections nécessaires (sols, murs meubles cuisines) pour effectuer les travaux à l'intérieur sol terminé	m2	51.82	-	-
Caissons format U				
Caissons en plaques de plâtre DIAMANT 2 x 12,5 KNAUF (NCD) EI 30 + isolation laine minérales 40 mm Caissons lisse, sans joint, sur simple sous-construction métallique, directement sous poutraison ou dalle.				
Façon de caissons format U Dim. 65/25 cm	ml	3.50	-	-
Fourniture et pose d'une bande caoutchouc 10 mm type ISONOVA LS d'HBT-ISOL entre châssis.	ml	1.60	-	-
Fourniture et pose de baguettes d'angles	ml	7.00	-	-
Fourniture et pose d'un joint acryl sur le pourtour du plafond	ml	45.00	-	-
Peinture de murs				
Préparations nécessaires, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	67.30	-	-
Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	67.30	-	-
Panneaux de porte				
Application de 2 couches de peinture RAL à choix	m2	3.20	-	-
Cadre de porte				
Application de 2 couches de peinture RAL à choix	ml	5.00	-	-
Montant de réserve pour diverses retouches, à justifier	Bloc	1	125.00	125.00
Total salle du personnel :				

Bureau**Protections**

Toutes protections nécessaires (sols, murs meubles cuisines) pour effectuer les travaux à l'intérieur sol terminé	m2	51.82	-	-
--	----	-------	---	---

Caissons format U

Caissons en plaques de plâtre DIAMANT 2 x 12,5 KNAUF (NCD) EI 30 + isolation laine minérales 40 mm

Caissons lisse, sans joint, sur simple sous-construction métallique, directement sous poutraison ou dalle.

Façon de caissons format U dim. 65/25 cm	ml	3.50	-	-
--	----	------	---	---

Fourniture et pose d'une bande caoutchouc 10 mm type ISONOVA LS d'HBT-ISOL entre châssis.	ml	1.60	-	-
---	----	------	---	---

Fourniture et pose d'une bande ped	ml	7.00	-	-
------------------------------------	----	------	---	---

Fourniture et pose de baguettes d'angles	ml	7.00	-	-
--	----	------	---	---

Fourniture et pose d'un joint acryl sur le pourtour du plafond	ml	45.00	-	-
--	----	-------	---	---

Peinture de murs

Préparations nécessaires, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	57.50	-	-
--	----	-------	---	---

Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	57.50	-	-
---	----	-------	---	---

Panneaux de porte

Application de 2 couches de peinture RAL à choix	m2	3.20	-	-
--	----	------	---	---

Cadre de porte

Application de 2 couches de peinture RAL à choix	ml	5.00	-	-
--	----	------	---	---

Montant de réserve pour diverses retouches, à justifier	Bloc	1	125.00	125.00
---	------	---	--------	--------

Total Bureau :

Etage**Pièce à droite****Protections**

Toutes protections nécessaires (sols, murs) pour effectuer les travaux à l'intérieur sol terminé	m2	62.5	-	-
--	----	------	---	---

Cloison 125 mm

Cloison légères avec ossature métallique simple
 Cloisons avec ossat. métallique KNAUF W 116/150 mm
 Cloisons d'installation non porteur selon DIN
 Poids/m2 : 53 kg/m2 Indice d'affaiblissement acoustique: Rw
dB

Ossature double zinguée KNAUF profilé CW 75/ 50
 mm renfort avec bande de plaque profilé UW 75/ 50 mm
 Isolation en fibres minérales type FLUMROC 50 mm, 38
 kg/m3 Recouvrement sur 2 face de plaques de plâtre
 DIAMANT KNAUF, ép. 2 x 12.5 mm Masticage des joints et
 têtes de vis. Exécution des travaux selon prescriptions
 KNAUF

Hauteur cloison max. 3m	m2	30.40	-	-
-------------------------	----	-------	---	---

Vide de passage	Pièces	2.00	-	-
-----------------	--------	------	---	---

Fourniture et pose de profilé UA de renfort pour porte et chassis WC	Pièces	12.00	-	-
--	--------	-------	---	---

Fourniture et pose des panneaux en bois dim. 62,5/25cm.	Pièces	12.00	-	-
---	--------	-------	---	---

Plus value pour cloisons HYDROFUGE	M2	15.00	-	-
------------------------------------	----	-------	---	---

Doublage

Doublage légères avec ossature métallique simple
 Doublage avec ossat. métallique KNAUF W 116/150 mm
 Doublage d'installation non porteur selon DIN
 Poids/m2 : 53 kg/m2

Indice d'affaiblissement acoustique: Rw dB

Ossature double zinguée RIGIPS

profilé CW 50/ 50 mm

renfort avec bande de plaque

profilé UW 75/ 50 mm

Isolation en fibres minérales

type KNAUF 50 mm, 38 kg/m3

Recouvrement sur 1 face de plaques de plâtre DIAMANT

KNAUF, ép. 2 x 12.5 mm

Masticage des joints et têtes de vis.

Exécution des travaux selon prescriptions KNAUF

Hauteur cloison max. 3m	m2	4.60	-	-
-------------------------	----	------	---	---

Caissons format U

Caissons en plaques de plâtre DIAMANT 2 x 12,5 KNAUF (NCD) EI 30 + isolation laine minérales 40 mm
Caissons lisse, sans joint,
sur simple sous-construction métallique, directement sous poutraison ou dalle.

Façon de caissons format U Dim. 65/25 cm	ml	2.30	-	-
--	----	------	---	---

PV pour doublage des têtes de cloisons	ml	9.20	-	-
--	----	------	---	---

Fourniture et pose d'une bande caoutchouc 10 mm type ISONOVA LS d'HBT-ISOL entre châssis.	ml	32.40	-	-
---	----	-------	---	---

Fourniture et pose d'une bande ped	ml	42.00	-	-
------------------------------------	----	-------	---	---

Fourniture et pose de baguettes d'angles	ml	28.90	-	-
--	----	-------	---	---

Lissage murs

Application d'une couche d'accrochage	m2	19.00	-	-
Lissage sur mur en crépi	m2	19.00	-	-

Lissage des plafond

Application d'une couche d'accrochage	m2	62.50	-	-
Application d'un enduit au plâtre sur plafond lissage Q4	m2	62.50	-	-

Crépi des murs

Application d'une couche d'accrochage	m2	81.50	-	-
Application d'un crépi	m2	81.50	-	-

Peinture des murs

Préparations nécessaires,, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	38.00	-	-
---	----	-------	---	---

Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	38.00	-	-
---	----	-------	---	---

Peinture de plafond

Préparations nécessaires, ponçage, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	62.50	-	-
---	----	-------	---	---

Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	62.50	-	-
Fourniture et pose d'un joint acryl sur le pourtour du plafond	ml	62.50	-	-

Panneaux de porte

Application de 2 couches de peinture RAL à choix	m2	3.20	-	-
--	----	------	---	---

Cadre de porte

Application de 2 couches de peinture RAL à choix	ml	5.00	-	-
--	----	------	---	---

Rhabillages des murs et plafonds après dépose des parois existante	ml	16.00	-	-
--	----	-------	---	---

Montant de réserve pour diverses retouches, à justifier	Bloc	1	250.00	250.00
---	------	---	--------	--------

Total pièce à droite :

Pièce à gauche**Protections**

Toutes protections nécessaires (sols, murs) pour effectuer les travaux à l'intérieur sol terminé	m2	61.5	-	-
--	----	------	---	---

Cloison 125 mm

Cloison légères avec ossature métallique simple
 Cloisons avec ossat. métallique KNAUF W 116/150 mm
 Cloisons d'installation non porteur selon DIN Poids/m2 : 53 kg/m2
 Indice d'affaiblissement acoustique: Rw..... dB
 Ossature double zinguée KNAUF profilé CW 75/ 50 mm renfort avec bande de plaque profilé UW 75/ 50 mm
 Isolation en fibres minérales type FLUMROC 50 mm, 38 kg/m3
 Recouvrement sur 2 face de plaques de plâtre DIAMANT KNAUF, ép. 125mm 2 x 12.5 mm
 Masticage des joints et têtes de vis. Exécution des travaux selon prescriptions KNAUF

Hauteur cloison max. 3m	m2	24.00	-	-
-------------------------	----	-------	---	---

Vide de passage	Pièces	2.00	-	-
-----------------	--------	------	---	---

Fourniture et pose de profilé UA de renfort pour porte et chassis WC	Pièces	12.00	-	-
--	--------	-------	---	---

Fourniture et pose de panneaux en bois dim. 62,5/25cm.	Pièces	12.00	-	-
--	--------	-------	---	---

Plus value pour cloisons HYDROFUGE	M2	15.00	-	-
------------------------------------	----	-------	---	---

Doublage

Doublage légères avec ossature métallique simple
 Doublage avec ossat. métallique KNAUF W 116/150 mm
 Doublage d'installation non porteur selon DIN, Poids/m2 : 53 kg/m2
 Indice d'affaiblissement acoustique: Rw dB
 Ossature double zinguée RIGIPS profilé CW 50/ 50 mm renfort avec bande de plaque profilé UW 75/ 50 mm
 Isolation en fibres minérales type KNAUF 50 mm, 38 kg/m3
 Recouvrement sur 1 face de plaques de plâtre DIAMANT KNAUF, ép. 2 x 12.5 mm
 Masticage des joints et têtes de vis.
 Exécution des travaux selon prescriptions KNAUF

Hauteur cloison max. 3m	m2	4.15	-	-
-------------------------	----	------	---	---

PV pour doublage des têtes de cloisons	ml	11.50	-	-
--	----	-------	---	---

Fourniture et pose d'une bande caoutchouc 10 mm type ISONOVA LS d'HBT-ISOL entre châssis.	ml	24.50	-	-
---	----	-------	---	---

Fourniture et pose d'une bande ped	ml	37.00	-	-
------------------------------------	----	-------	---	---

Fourniture et pose de baguettes d'angles	ml	28.00	-	-
--	----	-------	---	---

Lissage murs

Application d'une couche d'accrochage	m2	28.30	-	-
Lissage sur mur en crépi	m2	28.30	-	-

Lissage des plafonds

Application d'une couche d'accrochage	m2	61.50	-	-
Application d'un enduit au plâtre sur plafond lissage Q4	m2	61.50	-	-

Crépi des murs

Application d'une couche d'accrochage	m2	80.30	-	-
Application d'un crépi	m2	80.30	-	-

Peinture des murs

Préparations nécessaires, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	134.30	-	-
--	----	--------	---	---

Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	134.30	-	-
---	----	--------	---	---

Peinture de plafonds

Préparations nécessaires, ponçage, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	61.50	-	-
---	----	-------	---	---

Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate de Classens	m2	61.50	-	-
---	----	-------	---	---

Fourniture et pose d'un joint acryl sur le pourtour du plafond	ml	61.50	-	-
--	----	-------	---	---

Panneaux de porte

Application de 2 couches de peinture RAL ROUGE	m2	3.20	-	-
--	----	------	---	---

Cadre de porte

Application de 2 couches de peinture RAL BLEU	ml	5.00	-	-
---	----	------	---	---

Rhabillages des murs et plafonds après dépose des parois existante	ml	22.00	-	-
--	----	-------	---	---

Montant de réserve pour diverses retouches, à justifier	Bloc	1	250.00	250.00
---	------	---	--------	--------

Total pièce à gauche :**Rez-de-chaussée****Pièce à gauche****Protections**

Toutes protections nécessaires (sols, murs) pour effectuer les travaux à l'intérieur sol terminé	m2	61.2	-	-
--	----	------	---	---

Cloison 125 mm

Cloison légères avec ossature métallique simple
 Cloisons avec ossat. métallique KNAUF W 116/150 mm
 Cloisons d'installation non porteur selon DIN Poids/m2 : 53 kg/m2
 Indice d'affaiblissement acoustique: Rw dB
 Ossature double zinguée KNAUF profilé CW 75/ 50 mm renfort avec bande de plaque profilé UW 75/ 50 mm
 Isolation en fibres minérales type FLUMROC 50 mm, 38 kg/m3
 Recouvrement sur 2 face de plaques de plâtre DIAMANT KNAUF, ép. 125mm 2 x 12.5 mm
 Masticage des joints et têtes de vis. Exécution des travaux selon prescriptions KNAUF

Hauteur cloison max. 3m	m2	27.30	-	-
-------------------------	----	-------	---	---

Vide de passage	Pièces	2.00	-	-
-----------------	--------	------	---	---

Fourniture et pose de profilé UA de renfort pour porte et chassis WC	Pièces	4.00	-	-
--	--------	------	---	---

Fourniture et pose de panneaux en bois dim. 62,5/25cm.	Pièces	12.00	-	-
--	--------	-------	---	---

Plus value pour cloisons HYDROFUGE	M2	5.00	-	-
------------------------------------	----	------	---	---

Doublage

Doublage légères avec ossature métallique simple
 Doublage avec ossat. métallique KNAUF W 116/150 mm
 Doublage d'installation non porteur selon DIN

Poids/m2 : 53 kg/m2

Indice d'affaiblissement acoustique: Rw dB

Ossature double zinguée RIGIPS

profilé CW 50/ 50 mm

renfort avec bande de plaque

profilé UW 75/ 50 mm

Isolation en fibres minérales

type KNAUF 50 mm, 38 kg/m3

Recouvrement sur 1 face de plaques de plâtre DIAMANT

KNAUF, ép. 2 x 12.5 mm

Masticage des joints et têtes de vis.

Exécution des travaux selon prescriptions KNAUF

Hauteur cloison max. 3m

m2	5.20	-	-
----	------	---	---

PV pour doublage des têtes de cloisons

ml	5.20	-	-
----	------	---	---

Fourniture et pose d'une bande caoutchouc 10 mm type
 ISONOVA LS d'HBT-ISOL entre châssis.

ml	25.00	-	-
----	-------	---	---

Fourniture et pose d'une bande ped

ml	45.50	-	-
----	-------	---	---

Fourniture et pose de baguettes d'angles

ml	28.60	-	-
----	-------	---	---

Murs en fibre de verre

Application d'une couche d'accrochage

m2	80.30	-	-
----	-------	---	---

Fourniture et pose d'un scandatex idem qu'existant

m2	80.30	-	-
----	-------	---	---

Peinture de murs

Préparations nécessaires, révisionnage et application d'une
 couche de fond

m2	134.30	-	-
----	--------	---	---

Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate de
 Classens

m2	134.30	-	-
----	--------	---	---

Peinture de plafonds

Préparations nécessaires, ponçage, révisionnage et
 application d'une couche de fond

m2	61.50	-	-
----	-------	---	---

Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate de
 Classens

m2	61.50	-	-
----	-------	---	---

Fourniture et pose d'un joint acryl sur le pourtour du plafond

ml	65.00	-	-
----	-------	---	---

Panneaux de porte

Application de 2 couches de peinture RAL ROUGE

m2	3.20	-	-
----	------	---	---

Cadre de porte

Application de 2 couches de peinture RAL BLEU

ml	5.00	-	-
----	------	---	---

Rhabillages des doublage après sondage

Bloc	1.00	-	-
------	------	---	---

Montant de réserve pour diverses retouches, à justifier

Bloc	1	250.00	250.00
------	---	--------	--------

Total pièce à gauche :

Pièce à droite**Protections**

Toutes protections nécessaires (sols, murs) pour effectuer les travaux à l'intérieur sol terminé	m2	61.6	-	-
--	----	------	---	---

Cloison 125 mm

Cloison légères avec ossature métallique simple
 Cloisons avec ossat. métallique KNAUF W 116/150 mm
 Cloisons d'installation non porteur selon DIN Poids/m2 : 53 kg/m2
 Indice d'affaiblissement acoustique: Rw dB
 Résistance au feu : F 90
 Ossature double zinguée KNAUF profilé CW 75/ 50 mm
 renfort avec bande de plaque profilé UW 75/ 50 mm
 Isolation en fibres minérales type FLUMROC 50 mm, 38 kg/m3
 Recouvrement sur 2 face de plaques de plâtre DIAMANT KNAUF, ép. 125mm 2 x 12.5 mm
 Masticage des joints et têtes de vis.
 Exécution des travaux selon prescriptions KNAUF
 Hauteur cloison max. 3m

	m2	29.25	-	-
--	----	-------	---	---

Vide de passage

	Pièces	3.00	-	-
--	--------	------	---	---

Fourniture et pose de profilé UA de renfort pour porte et chassis WC

	Pièces	12.00	-	-
--	--------	-------	---	---

Fourniture et pose de panneaux en bois dim. 62,5/25cm.

	Pièces	12.00	-	-
--	--------	-------	---	---

Plus value pour cloisons HYDROFUGE

	M2	5.00	-	-
--	----	------	---	---

Doublage

Doublage légères avec ossature métallique simple
 Doublage avec ossat. métallique KNAUF W 116/150 mm
 Doublage d'installation non porteur selon DIN
 Poids/m2 : 53 kg/m2
 Indice d'affaiblissement acoustique: Rw dB
 Ossature double zinguée RIGIPS
 profilé CW 50/ 50 mm
 renfort avec bande de plaque
 profilé UW 75/ 50 mm
 Isolation en fibres minérales
 type KNAUF 50 mm, 38 kg/m3
 Recouvrement sur 1 face de plaques de plâtre DIAMANT KNAUF, ép. 2 x 12.5 mm
 Masticage des joints et têtes de vis.
 Exécution des travaux selon prescriptions KNAUF
 Hauteur cloison max. 3m

	m2	4.30	-	-
--	----	------	---	---

Caissons format U

Caissons en plaques de plâtre DIAMANT 2 x 12,5 KNAUF (NCD) EI 30 + isolation laine minérales 40 mm
 Caissons lisse, sans joint,
 sur simple sous-construction métallique, directement sous poutraison ou dalle.
 Façon de caissons format U Dim. 65/25 cm

	ml	2.60	-	-
--	----	------	---	---

PV pour doublage des têtes de cloisons

	ml	7.80	-	-
--	----	------	---	---

Fourniture et pose d'une bande caoutchouc 10 mm type ISONOVA LS d'HBT-ISOL entre châssis.

	ml	28.90	-	-
--	----	-------	---	---

Fourniture et pose d'une bande ped

	ml	57.00	-	-
--	----	-------	---	---

Fourniture et pose de baguettes d'angles

	ml	32.00	-	-
--	----	-------	---	---

Murs en fibre de verre

Application d'une couche d'accrochage	m2	81.00	-	-
Fourniture et pose d'un scandatex idem qu'existant	m2	81.00	-	-

Peinture de murs

Préparations nécessaires, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	166.00	-	-
Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	166.00	-	-

Peinture de plafonds

Préparations nécessaires, ponçage, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	61.57	-	-
Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	61.57	-	-
Fourniture et pose d'un joint acryl sur le pourtour du plafond	ml	65.00	-	-

Panneaux de porte

Application de 2 couches de peinture RAL ROUGE	m2	3.20	-	-
--	----	------	---	---

Cadre de porte

Application de 2 couches de peinture RAL BLEU	ml	5.00	-	-
Rhabillages des doublage après sondage	Bloc	1.00	-	-
Montant de réserve pour diverses retouches, à justifier	Bloc	1	250.00	250.00

Total pièce à droite :**Cage d'escalier+ entrée****Protections**

Toutes protections nécessaires (sols, murs) pour effectuer les travaux à l'intérieur sol terminé	m2	25	-	-
--	----	----	---	---

Faux-plafonds

Plafond en plaques de fermacelle (NCD) EI 30 Plafond lisse, sans joint, sur simple sous-construction métallique, directement sous poutraison ou dalle. Epaisseur constr.: 30 mm Poids/m2 : 12.6 kg/m2 Sous-construction métallique, zinguée, RIGIPS. Simple trame avec profilés NCD entre-axe 50 cm, y compris câlage jusqu'à 10 mm. Isolation en fibres minérales type KNAUF 80 mm, 38 kg/m3 Revêtement en plaques de fermacelle RIGIPS 2 x 12.5 mm Masticage des joints et têtes de vis. Exécution du travail selon prescriptions RIGIPS. Y compris lissage de qualité Q3	m2	30.00	-	-
---	----	-------	---	---

Fourniture et pose d'une bande ped	ml	25.00	-	-
------------------------------------	----	-------	---	---

Lissage murs

Application d'une couche d'accrochage	m2	12.30	-	-
Lissage sur mur en crépi	m2	12.30	-	-
Fourniture et pose de baguettes d'angles	ml	5.00	-	-

Crépi des murs

Application d'une couche d'accrochage	m2	12.30	-	-
Application d'un crépi	m2	12.30	-	-

Peinture de murs

Préparations nécessaires, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	29.00	-	-
Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	29.00	-	-

Peinture de plafonds

Préparations nécessaires, ponçage, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	30.00	-	-
Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	30.00	-	-
Fourniture et pose d'un joint acryl sur le pourtour du plafond	ml	25.00	-	-

Cage d'escalier**Peinture de murs**

Préparations nécessaires, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	117.00	-	-
Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	117.00	-	-

Peinture de plafonds

Préparations nécessaires, ponçage, révisionnage et application d'une couche de fond	m2	30.00	-	-
Application de 2 couches de peinture hydrofinish mate	m2	30.00	-	-
Fourniture et pose d'un joint acryl sur le pourtour du plafond	ml	30.00	-	-

Total cage d'escalier + entrée : -

Récapitulatif:

Total installations et déplacements: _____

Combles

Total salle du personnel : _____

Total Bureau : _____

Etage

Total pièce à droite : _____

Total pièce à gauche : _____

Rez-de-chaussée

Total pièce à gauche : _____

Total pièce à droite : _____

Total cage d'escalier + entrée : _____

Total brut HT

Rabais _____ %

Escompte _____ %

total NET HT _____

TVA : 8.10% _____

Total net TTC