

Affaire : 2023-70 transformation Maison Saugy, Montpreveyres

ARCHITECTE

AEC ARCHITECTES

route de Blessens 52
1675 VAUDERENS
Tél +41 79 449 0447 info@aec-architectes.ch

MAÎTRE DE L'OUVRAGE "A"

SAUGY Léonard et Gwendoline

route du Chêne 35
1562 Corcelles-près-Payerne
Tél

MAÎTRE DE L'OUVRAGE "B"

SAUGY Nicolas et Véronique

route à l'Allamand 8
1081 Montpreveyres
Tél

Soumission 244 Installations de ventilation

Retour de la soumission : 29.01.2026

Montant brut présenté		Montant brut vérifié	
Rabais	 % -	Rabais	 % -
Escompte	 % -	Escompte	 % -
Pro Rata	1.00 % -	Pro Rata	1.00 % -
Frais d'étude	 + 0.00	Frais d'étude	 + 0.00
Arrondi (Fr.)		Arrondi (Fr.)	
Montant net HT		Montant net HT	
TVA	8.10 % +	TVA	8.10 % +
Montant TTC		Montant TTC	

....., le

Entreprise
Adresse
Responsable
Téléphone
e-mail
TVA no.
Assurance RC
Montant d'assurance

Appel d'offres No: O-2026-0001

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installation de

244 Installation de ventilation

2441 Ventilation locaux sanitaires

Ventilation des locaux sanitaires, sortie sur le toit
Bains - Rez - Lot 1
Douche - Rez - Lot 2
Douche - Etage - Lot 1
Douche - Etage - Lot 3
Douche - Etage - Lot 4

24411 Conduites

SR	Tube Spiro ø 100	20.00 m		
NPU	Manchon intérieur ø 100	5.00 p		
BU45	Coude 45° ø 100	8.00 p		
PSU	Piquage ø 80 sur tube ø 100	3.00 p		
VCU	Safephone double, équerre ø 100/80	1.00 p		
ESU	Couvercle ø 100	4.00 p		
BRU	Collier, y compris plaque de base et tige filetée ø 100	4.00 p		
SRFC-A	Tube flexible ø 80	3.00 m		
TKS-R	Bride de serrage ø 80	10.00 p		

Total Conduites Fr.

24412 Appareils

1946.251	Unité de ventilateur, commande selon humidité MAICO ER 60 H	5.00 p		
1949.003	Boîtier encastré MAICO ER-UPG	5.00 p		
1946.101	Support de montage MAICO pour système ER	5.00 p		
Total Appareils			Fr.	

24417 Transport et montage

Main-d'oeuvre - Transport		
Transport du matériel et de l'outillage franco chantier		
Montage de l'installation par du personnel qualifié		
Dossier complet de révision en 4 exemplaires		
Instruction au personnel exploitant		
Temps de montage : jours / équipe	1.00 gl	
Total Transport et montage		Fr. _____
Total Ventilation locaux sanitaires		Fr. _____
Total Installation de ventilation		Fr. _____

Appel d'offres No: O-2026-0001

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installation de

Récapitulation				
244	Installation de ventilation			
2441	Ventilation locaux sanitaires			
24411	Total Conduites			
24412	Total Appareils			
24417	Total Transport et montage			
2441	Total Ventilation locaux sanitaires			
244	Total Installation de ventilation		Fr.	
	Brut		Fr.	
001	Rabais	0.00 %		
002	Escompte	0.00 %		
005	Prorata	-1.00 %		
005	Frais d'étude pour mise en soumission	F		1'000.00
005	TVA	8.10 %		
	Total TTC		Fr.	